

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE 08. 09. 2022

- Název:** Rozpočtové opatření - „Obnova Nerudova náměstí v Žatci – 2. etapa“ – část „B1“
- Předkládá:** Rada města Žatce
- Vypracoval:** Ing. Kateřina Mazánková, MPA - vedoucí odboru rozvoje města
Ing. Marek Pataky, DiS., MPA - investice
- Obsah:** 1) Návrh usnesení
2) Zdůvodnění

1) Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Žatce projednalo a schvaluje rozpočtové opatření v celkové výši 2.000.000,00 Kč, a to přesun nevyčerpaných finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu kap. 710 na dofinancování akce „Obnova Nerudova náměstí v Žatci – 2. etapa“ v tomto znění:

Výdaje: 710-2212-5171 org. 627	-1.000.000,00 Kč (oprava vozovky ul. Vrchlického)
Výdaje: 710-2219-6121 org. 7162	-1.000.000,00 Kč (cyklostezka úsek č. 2)
Výdaje: 710-2212-6121 org. 648	+2.000.000,00 Kč (Nerudovo náměstí)

O: Ing. Kateřina Mazánková
Ing. Renata Sedláková
T: 23. 09. 2022

2) Zdůvodnění:

Rada města Žatce usnesením č. 640/22 ze dne 28. 09. 2022 doporučila Zastupitelstvu města Žatce schválit rozpočtové opatření ve výši 2.000.000,00 Kč, a to přesun nevyčerpaných finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu kap. 710 na dofinancování akce „Obnova Nerudova náměstí v Žatci – 2. etapa“. Finanční prostředky budou použity na financování změny projektu, která vyplynula během realizace díla. Dle projektové dokumentace měla být stávající opěrná zídka odizolována a vyspravena (částečně přezděna s doplněním poškozených částí opukou nebo žulou). Při provádění zemních prací a odhalení části kamenné zídky pro provedení izolace byl zjištěn havarijní stav, kdy došlo k rozpadnutí a sesunutí části zídky. Dále bylo zjištěno, že stávající opěrná zídka nemá téměř žádný základ, pojivo opukového zdiva je degradované nebo úplně chybí, zídka nebyla odvodněna. Po prohlídce statikem bylo rozhodnuto, že stávající opěrná zídka bude zbourána a nahrazena jednoduchou hradící konstrukcí s cílem zajistit výškový rozdíl stávajícího terénu proti sesunutí. Navrhovaná konstrukce bude provedena pomocí prefa bloků skládaných na základové pasy se vzájemným převázáním jednotlivých bloků o rozměrech 800x800 mm v příčném profilu. Prefa bloky budou zajištěny proti posunutí a překlopení pomocí geomříží, které budou ukládány dle výkresové dokumentace v různých ložných vrstvách bloků a s různými kotevními délkami geomříží. Cena zahrnuje všechny práce spojené s vybudováním nové opěrné zdi (zemní práce, základy, prefa bloky, nové zábradlí, terénní úpravy).